

KENNZAHLEN (Stand: Mai 2022)

	Morschacher Tunnel ²		Sisikoner Tunnel ³		beide
Geometrie					
- Länge	ca.	2'889 m	ca.	4'868 m	ca. 7'757 m
- Ausbruchbreite					ca. 12.1 m
- Ausbruchhöhe (inkl. Werkleitungskanal)					ca. 12.3 m
- Fahrbahnen					2 x 3.875 m
Ausbruch	ca.	400'000 m ³	ca.	667'000 m ³	ca. 1'067'000 m ³
	ca.	1'060'000 t	ca.	1'767'000 t	ca. 2'827'000 t
Einbau¹					
- Spritzbeton	ca.	36'000 m ³	ca.	62'000 m ³	ca. 98'000 m ³
- Ortbeton	ca.	68'000 m ³	ca.	114'000 m ³	ca. 182'000 m ³
- Auffüllungen	ca.	62'000 m ³	ca.	78'000 m ³	ca. 140'000 m ³
Kosten					ca. CHF 980 Mio.
Gesamtbauzeit					11 Jahre

¹ Circa 15% des ausgebrochenen Materials wird zu Baustoffen aufbereitet und gelangt als Zuschlagstoff in Spritzbeton, Ortbeton oder Auffüllmaterial wieder in den Tunnel.

² inkl. Entwässerungstollen Ingenbohl

³ inkl. Ausfahrtstunnel Gumpisch (426 m)